



ROMÂNIA
MUNICIPIUL LUGOJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI LUGOJ



HOTĂRÂREA

pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 219 din 11.09.2025 privind aprobarea prețurilor și tarifelor pentru serviciile furnizate de către societatea ADMINISTRARE DOMENIU PUBLIC LUGOJ S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;

Având în vedere Referatul nr. 17/126409/(RU)126410 din 04.12.2025 al Direcției urbanism-mediu - Serviciul urbanism, tehnic și cadastru - Compartimentul tehnic, avize, control urban și servicii comunitare;

Având în vedere referatul nr. 17/127006/(RI19)739 din 05.12.2025 al Primarului Municipiului Lugoj - inițiator al proiectului de hotărâre;

Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 338 din 04.12.2025 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 219 din 11.09.2025 privind aprobarea prețurilor și tarifelor pentru serviciile furnizate de către societatea ADMINISTRARE DOMENIU PUBLIC LUGOJ S.R.L.;

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 17/127370/(RU)127371 din 05.12.2025 întocmit de Direcția urbanism-mediu – Compartimentul tehnic, avize, control urban și servicii comunitare;

Luând în considerare avizul nr. 120 din 09.12.2025 al Comisiei amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecția mediului și a celorlalte Comisii de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Lugoj;

Ținând cont de solicitarea societății ADMINISTRARE DOMENIU PUBLIC LUGOJ S.R.L. nr. 173 din 28.11.2025, înregistrată în evidențele instituției noastre sub nr. 17/124390 din 28.11.2025;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 219 din 11.09.2025 privind aprobarea prețurilor și tarifelor pentru serviciile furnizate de către societatea ADMINISTRARE DOMENIU PUBLIC LUGOJ S.R.L.;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 261 din 30.10.2025 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 219 din 11.09.2025 privind aprobarea prețurilor și tarifelor pentru serviciile furnizate de către societatea ADMINISTRARE DOMENIU PUBLIC LUGOJ S.R.L.;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 301 din 27.11.2025 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 219 din 11.09.2025 privind aprobarea prețurilor și tarifelor pentru serviciile furnizate de către societatea ADMINISTRARE DOMENIU PUBLIC LUGOJ S.R.L.;

În considerarea dispozițiilor:

- O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

- O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 92, art. 589 alin. (2) și art. 594 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și lit. d), alin. (3) lit. d) și alin. (7) lit. k), lit. n), lit. p) și lit. s), art.136 și art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. - Se completează Hotărârea Consiliului Local nr. 219 din 11.09.2025 privind aprobarea prețurilor și tarifelor pentru serviciile furnizate de către societatea ADMINISTRARE DOMENIU PUBLIC LUGOJ S.R.L., cu tarifele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Societății ADMINISTRARE DOMENIU PUBLIC LUGOJ S.R.L. și Direcției urbanism-mediu - Compartimentului tehnic, avize, control urban și servicii comunitare.

Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului, Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Lugoj;
- Direcției juridice;
- Direcției urbanism-mediu;
- Compartimentului tehnic, avize, control urban și servicii comunitare;
- Societății ADMINISTRARE DOMENIU PUBLIC LUGOJ S.R.L.;
- Celor interesați, prin publicare și afișare;
- Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Daniela Țepeș-Paleu



CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

Dan Ciucu

Nr. 326 din 09.12.2025

1.	Total consilieri locali	19
2.	Total consilieri prezenți	19
3.	Număr voturi pentru	19
4.	Număr voturi împotriva	-
5.	Abțineri	-
6.	Adoptarea hotărârii s-a făcut cu	majoritate simplă

ANEXA LA H.C.L. NR. 326 DIN 09.12.2025

Nr. Crt	Denumire activitate	Preț fara TVA	Preț cu TVA
47	AMPLASARE CATARG ÎN SENS GIRATORIU EPISCOP IOAN BĂLAN (proiectare, avize, organizare)	10,754.47	13,012.91
48	AMPLASARE CATARG ÎN SENS GIRATORIU STR. PRIMĂVERII (proiectare, avize, montaj, organizare)	10,143.03	12,273.07
49	AMPLASARE CATARG ÎN SENS GIRATORIU STR. C. WALLISCH LA PARCUL G. ENESCU (proiectare, avize, organizare)	10,143.03	12,273.07
50	AMPLASARE CATARG ÎN SENS GIRATORIU STR. TIMIȘORII LA DEDEMAN (proiectare, avize, organizare)	10,149.47	12,280.86

OBIECTIV: AMPLASARE CATARG SUSTINERE STEAG
OBIECTUL: AMPLASARE CATARG SUSTINERE STEAG - STR. EPISCOP DOCTOR IOA BALAN
STADIUL FIZIC: MONTARE CATARG 8 M - FARA IMPAMANTARE SI CATARG ASIGURAT DE BENEFICIAR
Beneficiar: MUNICIPIUL LUGOJ
Proiectant:
Executant: ADMINISTRARE DOMENIU PUBLIC LUGOJ SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA03G1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime,executata fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la fundatii,canale,etc...in teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pana la 1,50 m adancime, teren foarte tare	mc	1.70	189.28	321.78
				material:	0.00	0.00
				manopera:	189.28	321.78
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2	TRI1AA01C 1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	3.06	18.20	55.69
				material:	0.00	0.00
				manopera:	18.20	55.69
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	3.06	20.00	61.20
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	20.00	61.20
4	CA02A1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante in fundatii izolate cu volum pana la 3 m3 inclusiv	mc	0.50	231.59	115.80
				material:	1.50	0.75
				manopera:	203.84	101.92
				utilaj:	26.25	13.13
				transport:	0.00	0.00
4.L	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	0.50	400.00	201.60
5	CC01A1	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 mm inclusiv, distantier din mase plastice	kg	22.00	1.91	41.93
				material:	0.19	4.18
				manopera:	1.72	37.75
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
6	CZ0301J1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, in ateliere de santier, PC 52, D = 6-8 mm;	kg	6.00	7.31	43.87
				material:	5.08	30.45
				manopera:	2.24	13.42
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
7	CZ0301K1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, in ateliere de santier, PC 52, D = 10-16 mm;	kg	16.00	6.58	105.33
				material:	5.08	81.20
				manopera:	1.51	24.13
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: MONTARE CATARG 8 M - FARA IMPAMANTARE SI CATARG ASIGURAT DE BENEFICIAR						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	CB02B1	Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri refolosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase,scurte si subscurte inclusiv sprijinirile la ziduri drepte avand inaltimea de 3-6m.	mp	2.40	69.17	166.01
				material:	17.69	42.46
				manopera:	51.48	123.55
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
9	CA02A1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante in fundatii izolate cu volum pâna la 3 m3 inclusiv	mc	0.30	231.59	69.48
				material:	1.50	0.45
				manopera:	203.84	61.15
				utilaj:	26.25	7.88
				transport:	0.00	0.00
9.L	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	0.30	400.00	120.96
10	CL21A1	Confectii metalice diverse înglobate total sau partial in beton din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg	10.00	7.26	72.60
				material:	0.50	5.00
				manopera:	6.76	67.60
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
11	20010458	Buloane filetate	buc	3.00	41.00	123.00
				material:	41.00	123.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
12	20010602	Piulita	buc	3.00	2.00	6.00
				material:	2.00	6.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
13	1700075369 1	Placa fixare	buc	1.00	45.00	45.00
				material:	45.00	45.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
14	RCSK06A%	Umplutura în straturi compactate cu mijloace manuale, exec.cu argile	mc	0.90	133.58	120.22
				material:	1.50	1.35
				manopera:	132.08	118.87
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
15	TRI1AA08C 1	Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin...aruncare auto-rampa,teren categ.1	tona	0.20	13.00	2.60
				material:	0.00	0.00
				manopera:	13.00	2.60
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
16	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	0.20	20.00	4.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	20.00	4.00
17	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	1.93	40.00	77.36
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	40.00	77.36

OBIECTIV: AMPLASARE CATARG SUSTINERE STEAG
OBIECTUL: AMPLASARE CATARG SUSTINERE STEAG - STR. PRIMAVERII
STADIUL FIZIC: MONTARE CATARG 6 M - FARA IMPAMANTARE SI CATARG ASIGURAT DE BENEFICIAR
Beneficiar: MUNICIPIUL LUGOJ
Proiectant:
Executant: ADMINISTRARE DOMENIU PUBLIC LUGOJ SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA03G1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime,executata fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la fundatii,canale,etc...in teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pana la 1,50 m adancime, teren foarte tare	mc	1.70	189.28	321.78
				material:	0.00	0.00
				manopera:	189.28	321.78
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2	TRI1AA01C 1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ. 1	tona	3.06	18.20	55.69
				material:	0.00	0.00
				manopera:	18.20	55.69
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamanului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	3.06	20.00	61.20
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	20.00	61.20
4	CA02A1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante in fundatii izolate cu volum pana la 3 m3 inclusiv	mc	0.50	231.59	115.80
				material:	1.50	0.75
				manopera:	203.84	101.92
				utilaj:	26.25	13.13
				transport:	0.00	0.00
4.L	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	0.50	400.00	201.60
5	CC01A1	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 mm inclusiv, distantier din mase plastice	kg	22.00	1.91	41.93
				material:	0.19	4.18
				manopera:	1.72	37.75
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
6	CZ0301J1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, in ateliere de santier, PC 52, D = 6-8 mm;	kg	6.00	7.31	43.87
				material:	5.08	30.45
				manopera:	2.24	13.42
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
7	CZ0301K1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, in ateliere de santier, PC 52, D = 10-16 mm;	kg	16.00	6.58	105.33
				material:	5.08	81.20
				manopera:	1.51	24.13
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

Pag 2

STADIUL FIZIC: MONTARE CATARG 6 M - FARA IMPAMANTARE SI CATARG ASIGURAT DE BENEFICIAR						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	CB02B1	Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri refolosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase,scurte si subscurte inclusiv sprijinirile la ziduri drepte avand inaltimea de 3-6m.	mp	2.40	69.17	166.01
				material:	17.69	42.46
				manopera:	51.48	123.55
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
9	CA02A1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante in fundatii izolate cu volum pâna la 3 m3 inclusiv	mc	0.30	231.59	69.48
				material:	1.50	0.45
				manopera:	203.84	61.15
				utilaj:	26.25	7.88
				transport:	0.00	0.00
9.L	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	0.30	400.00	120.96
10	CL21A1	Confecții metalice diverse înglobate total sau partial in beton din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, levi pentru sustineri sau acoperiri	kg	10.00	7.26	72.60
				material:	0.50	5.00
				manopera:	6.76	67.60
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
11	20010458	Buloane filetate	buc	3.00	41.00	123.00
				material:	41.00	123.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
12	20010602	Piulita	buc	3.00	2.00	6.00
				material:	2.00	6.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
13	1700075369 1	Placa fixare	buc	1.00	45.00	45.00
				material:	45.00	45.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
14	RCSK06A%	Umplutura in straturi compactate cu mijloace manuale, exec.cu argile	mc	0.90	133.58	120.22
				material:	1.50	1.35
				manopera:	132.08	118.87
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
15	TRI1AA08C 1	Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin...aruncare auto-rampa,teren categ.1	tona	0.20	13.00	2.60
				material:	0.00	0.00
				manopera:	13.00	2.60
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
16	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	0.20	20.00	4.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	20.00	4.00
17	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	1.93	40.00	77.36
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	40.00	77.36

OBIECTIV: AMPLASARE CATARG SUSTINERE STEAG
OBIECTUL: AMPLASARE CATARG SUSTINERE STEAG - STR. C. WALISCH
STADIUL FIZIC: MONTARE CATARG 6 M - FARA IMPAMANTARE SI CATARG ASIGURAT DE BENEFICIAR
Beneficiar: MUNICIPIUL LUGOJ
Proiectant:
Executant: ADMINISTRARE DOMENIU PUBLIC LUGOJ SRL

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA03G1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime,executata fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la fundatii,canale,etc...in teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pana la 1,50 m adancime, teren foarte tare	mc	1.70	189.28	321.78
				material:	0.00	0.00
				manopera:	189.28	321.78
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2	TRI1AA01C 1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	3.06	18.20	55.69
				material:	0.00	0.00
				manopera:	18.20	55.69
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	3.06	20.00	61.20
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	20.00	61.20
4	CA02A1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante in fundatii izolate cu volum pâna la 3 m3 inclusiv	mc	0.50	231.59	115.80
				material:	1.50	0.75
				manopera:	203.84	101.92
				utilaj:	26.25	13.13
				transport:	0.00	0.00
4.L	2100989	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	0.50	400.00	201.60
5	CC01A1	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 mm inclusiv, distantier din mase plastice	kg	22.00	1.91	41.93
				material:	0.19	4.18
				manopera:	1.72	37.75
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
6	CZ0301J1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, în ateliere de santier, PC 52, D = 6-8 mm;	kg	6.00	7.31	43.87
				material:	5.08	30.45
				manopera:	2.24	13.42
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
7	CZ0301K1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, în ateliere de santier, PC 52, D = 10-16 mm;	kg	16.00	6.58	105.33
				material:	5.08	81.20
				manopera:	1.51	24.13
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: MONTARE CATARG 6 M - FARA IMPAMANTARE SI CATARG ASIGURAT DE BENEFICIAR						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	CB02B1	Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri re folosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase, scurte si subscurte inclusiv sprijinirile la ziduri drepte avand inaltimea de 3-6m.	mp	2.40	69.17	166.01
				material:	17.69	42.46
				manopera:	51.48	123.55
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
9	CA02A1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante in fundatii izolate cu volum pâna la 3 m3 inclusiv	mc	0.30	231.59	69.48
				material:	1.50	0.45
				manopera:	203.84	61.15
				utilaj:	26.25	7.83
				transport:	0.00	0.00
9.L	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	0.30	400.00	120.96
10	CL21A1	Confectii metalice diverse înglobate total sau partial in beton din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg	10.00	7.26	72.60
				material:	0.50	5.00
				manopera:	6.76	67.60
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
11	20010458	Buloane filetate	buc	3.00	41.00	123.00
				material:	41.00	123.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
12	20010602	Piulita	buc	3.00	2.00	6.00
				material:	2.00	6.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
13	1700075369 1	Placa fixare	buc	1.00	45.00	45.00
				material:	45.00	45.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
14	RCSK06A%	Umplutura in straturi compactate cu mijloace manuale, exec.cu argile	mc	0.90	133.58	120.22
				material:	1.50	1.35
				manopera:	132.08	118.87
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
15	TRI1AA08C 1	Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin...aruncare auto-rampa,teren categ.1	tona	0.20	13.00	2.60
				material:	0.00	0.00
				manopera:	13.00	2.60
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
16	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	0.20	20.00	4.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	20.00	4.00
17	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	1.93	40.00	77.36
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	40.00	77.36

OBIECTIV: AMPLASARE CATARG SUSTINERE STEAG
OBIECTUL: AMPLASARE CATARG SUSTINERE STEAG - STR. TIMISORII
STADIUL FIZIC: MONTARE CATARG 8 M - FARA IMPAMANTARE SI CATARG ASIGURAT DE BENEFICIAR
Beneficiar: MUNICIPIUL LUGOJ
Proiectant: _____
Executant: ADMINISTRARE DOMENIU PUBLIC LUGOJ SRL

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA03G1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime,executata fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la fundatii,canale,etc...in teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pana la 1,50 m adancime, teren foarte tare	mc	1.70	189.28	321.78
				material:	0.00	0.00
				manopera:	189.28	321.78
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2	TRI1AA01C1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	3.06	18.20	55.69
				material:	0.00	0.00
				manopera:	18.20	55.69
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	3.06	20.00	61.20
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	20.00	61.20
4	CA02A1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante in fundatii izolate cu volum pâna la 3 m3 inclusiv	mc	0.50	231.59	115.80
				material:	1.50	0.75
				manopera:	203.84	101.92
				utilaj:	26.25	13.13
				transport:	0.00	0.00
4.L	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	0.50	400.00	201.60
5	CC01A1	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 mm inclusiv, distantier din mase plastice	kg	22.00	1.91	41.93
				material:	0.19	4.18
				manopera:	1.72	37.75
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
6	CZ0301J1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, în ateliere de santier, PC 52, D = 6-8 mm;	kg	6.00	7.31	43.87
				material:	5.08	30.45
				manopera:	2.24	13.42
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
7	CZ0301K1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, în ateliere de santier, PC 52, D = 10-16 mm;	kg	16.00	6.58	105.33
				material:	5.08	81.20
				manopera:	1.51	24.13
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: MONTARE CATARG 8 M - FARA IMPAMANTARE SI CATARG ASIGURAT DE BENEFICIAR						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	CB02B1	Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri re folosibile, cu asterea din scânduri de rasinoase, scurte si subscurte inclusiv sprijinirile la ziduri drepte avand inaltimea de 3-6m.	mp	2.40	69.17	166.01
				material:	17.69	42.46
				manopera:	51.48	123.55
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
9	CA02A1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante in fundatii izolate cu volum pâna la 3 m3 inclusiv	mc	0.30	231.59	69.48
				material:	1.50	0.45
				manopera:	203.84	61.15
				utilaj:	26.25	7.88
				transport:	0.00	0.00
9.L	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	0.30	400.00	120.96
10	CL21A1	Confecții metalice diverse înglobate total sau partial in beton din profile laminate, tabla, tabla striata, oel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg	10.00	7.26	72.60
				material:	0.50	5.00
				manopera:	6.76	67.60
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
11	20010458	Buloane filetate	buc	3.00	41.00	123.00
				material:	41.00	123.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
12	20010602	Piulita	buc	3.00	2.00	6.00
				material:	2.00	6.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
13	1700075369 1	Placa fixare	buc	1.00	45.00	45.00
				material:	45.00	45.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
14	RCSK06A%	Umplutura in straturi compactate cu mijloace manuale, exec.cu argile	mc	0.90	133.58	120.22
				material:	1.50	1.35
				manopera:	132.08	118.87
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
15	TR1AA08C 1	Descarcarea materialelor,grupa a-greie si marunte prin...aruncare auto-rampa,teren categ.1	tona	0.20	13.00	2.60
				material:	0.00	0.00
				manopera:	13.00	2.60
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
16	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	0.20	20.00	4.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	20.00	4.00
17	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	1.93	40.00	77.36
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	40.00	77.36

